PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER
MODULO: PRAÇA DE LAZER
LOCAL: MUNICÍPIO DE BERURI/AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI/AM

B.D.I. 25%

ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS TOTAIS		%
					P.UNIT S/B.D.I	TOTAL	
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 23.632,73**	
1.1	73447	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS).	M³	23,50	R$ 26,23	R$ 616,41	
1.2	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE.	M²	631,79	R$ 2,50	R$ 1.579,48	
1.3	73992/001	LOCAÇÃO DA OBRA.	M²	1581,60	R$ 6,08	R$ 9.616,13	
1.4	74220/001	TAPUME.	M²	270,80	R$ 34,79	R$ 9.421,13	
1.5	74209/001	PLACA DA OBRA.	M²	6,00	R$ 226,79	R$ 1.360,74	
1.6	73960/001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E ÁGUA.	UNID.	1,00	R$ 1.038,84	R$ 1.038,84	
					TOTAL DO ITEM =	**R$ 23.632,73**	
2.0		**INFRA-ESTRUTURA**				**R$ 28.045,97**	
2.1	73406	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	M³	26,25	R$ 453,50	R$ 11.904,38	
2.2	5970	FORMAS E DESFORMA COMUNS DE MADEIRAS COM 12mm E 03 REAPROVEITAMENTOS	M²	280,20	R$ 34,74	R$ 9.734,15	
2.3	74254/ 001	ARMAÇÃO AÇO CA-50	KG	262,30	R$ 6,45	R$ 1.691,84	
2.4	74138/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA	M³	6,60	R$ 451,25	R$ 2.978,25	
2.5	73904/001	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M³	30,22	R$ 57,49	R$ 1.737,35	
					TOTAL DO ITEM =	**R$ 28.045,97**	
3.0		**SUPERESTRUTURA**				**R$ 8.317,38**	
3.1	5970	FORMAS E DESFORMA COMUNS DE MADEIRAS COM 12mm E 03 REAPROVEITAMENTOS	M²	36,16	R$ 34,74	R$ 1.256,20	
3.2	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA 50	KG	611,30	R$ 6,45	R$ 3.942,89	
3.3	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA	M³	7,40	R$ 421,39	R$ 3.118,29	
					TOTAL DO ITEM =	**R$ 8.317,38**	
4.0		**ESTRUTURA E COBERTURA**				**R$ 13.146,65**	
4.1	72110	ESTRUTURA METÁLICA	M²	102,40	R$ 75,33	R$ 7.713,79	
4.2	73938/002	COBERTURA EM TELHA DE ALUMINÍO 5,00MM	M²	102,26	R$ 37,57	R$ 3.841,91	
4.3	6058	CUMEEIRA CERÂMICA	M	100,06	R$ 15,90	R$ 1.590,95	
					TOTAL DO ITEM =	**R$ 13.146,65**	
5.0		**PAREDES E PAINÉIS**				**R$ 4.403,00**	
5.1	73935/001	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (10X20X20) 1/2 VEZ	M²	125,80	R$ 35,00	R$ 4.403,00	
					TOTAL DO ITEM =	**R$ 4.403,00**	
6.0		**REVESTIMENTOS**				**R$ 8.909,86**	
6.1	73928/002	CHAPISCO TRAÇO 1:3	M²	321,20	R$ 4,13	R$ 1.326,56	
6.2	5995	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (5CM)	M²	321,20	R$ 10,76	R$ 3.456,11	
6.4	5999	AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE	M²	132,07	R$ 31,25	R$ 4.127,19	
					TOTAL DO ITEM =	**R$ 8.909,86**	
7.0		**ESQUADRIAS**				**R$ 9.868,47**	
7.1	74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA	M²	12,30	R$ 716,40	R$ 8.811,72	
7.3	68052	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	M²	2,80	R$ 284,41	R$ 796,35	
7.5	72117	VIDRO LISO 4MM	M²	2,80	R$ 93,00	R$ 260,40	
					TOTAL DO ITEM =	**R$ 9.868,47**	
8.0		**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 64.274,54**	
8.1	73907/ 006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM	M²	710,06	R$ 19,53	R$ 13.867,47	
8.2	73977/ 001	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO	M²	710,06	R$ 12,97	R$ 9.209,48	
8.3	74108/ 001	PISO EM MOSAICO 20 X 20CM	M²	701,15	R$ 39,10	R$ 27.414,97	
8.4	73922/ 004	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIM. O E AREIA)	M²	536,08	R$ 25,71	R$ 13.782,62	
					TOTAL DO ITEM =	**R$ 64.274,54**	
9.0		**PINTURAS**				**R$ 5.447,09**	
9.1	74233/001	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M²	321,20	R$ 2,17	R$ 697,00	
9.2	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M²	321,20	R$ 7,09	R$ 2.277,31	
9.4	74064/002	PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, UMA DEMAO, PARA FERRO	M²	130,49	R$ 6,17	R$ 805,12	
9.5	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M²	130,49	R$ 12,78	R$ 1.667,66	
					TOTAL DO ITEM =	**R$ 5.447,09**	
10.0		**LOUÇAS E METAIS**				**R$ 2.509,99**	
10.1	74101/001	VASO SANITÁRIO C/ CX DESCARGA ACOPLADA INCL. ASSENTO	UNID	4,00	R$ 184,28	R$ 737,12	
10.2	6021	VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE INCL ASSENTO	UNID	2,00	R$ 140,95	R$ 281,90	
10.3	86904	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO	UNID	4,00	R$ 44,89	R$ 179,56	
10.4	74234/001	MICTÓRIO EM LOUÇA BRANCA INDIVIDUAL	UNID	1,00	R$ 259,09	R$ 259,09	
10.5	73947/012	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UNID	2,00	R$ 21,98	R$ 43,96	
10.6	6007	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM	UNID	4,00	R$ 29,52	R$ 118,08	
10.7	6004	PORTA PAPEL BRANCO 15X15 EM LOUÇA	UNID	6,00	R$ 35,05	R$ 210,30	
10.8	73947/010	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UNID	6,00	R$ 23,93	R$ 143,58	
10.9	74050/ 1	PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00	R$ 170,09	R$ 340,18	
10.11	74072/002	BARRA DE APOIO CROMADA	M	2,40	R$ 81,76	R$ 196,22	
					TOTAL DO IT	**R$ 2.509,99**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER
MODULO: PRAÇA DE LAZER
LOCAL: MUNICÍPIO DE BERURI/AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI/AM

B.D.I. 25%

ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS TOTAIS		%
					P.UNIT S/B.D.I	TOTAL	
11.0		**INSTALAÇÕES**					
11.1		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 1.573,28**	
11.1.2	83463	QUADRO GERAL C/ 12 CIRCULAÇÃO C/ BARRAMENTO	UND	2,00	R$ 263,65	R$ 527,30	
11.1.3	72333	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UND	8,00	R$ 24,07	R$ 192,56	
11.1.6	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00	R$ 78,19	R$ 625,52	
11.1.8	83555	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UND	6,00	R$ 17,31	R$ 103,86	
11.1.10	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30	UND	9,00	R$ 8,82	R$ 79,38	
11.1.12	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UND	1,00	R$ 44,66	R$ 44,66	
					TOTAL	**R$ 1.573,28**	
11.2		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**R$ 1.543,17**	
11.2.1	75030/004	TUBO SOLDÁVEL PVC BRANCO 25mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,00	R$ 34,23	R$ 1.403,43	
11.2.2	75030/004	TUBO SOLDÁVEL PVC BRANCO 20mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	R$ 23,29	R$ 139,74	
					TOTAL DO ITEM =	**R$ 1.543,17**	
11.3		**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				**R$ 2.285,18**	
11.3.1	74165/001	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES	M	18,00	R$ 16,79	R$ 302,22	
11.3.2	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES	M	12,00	R$ 22,49	R$ 269,88	
11.3.3	74165/004	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES	M	36,00	R$ 32,83	R$ 1.181,88	
11.3.4	72292	CAIXA SIFONADA EM PVC	UNID	8,00	R$ 26,79	R$ 214,32	
11.3.5	72684	RALO SECO	UNID	6,00	R$ 12,67	R$ 76,02	
11.3.6	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM	UND	2,00	R$ 120,43	R$ 240,86	
					TOTAL DO ITEM =	**R$ 2.285,18**	
12.0		**DIVERSOS**				**R$ 14.659,72**	
12.1.1	74231/001	ILUMINAÇÃO EXTERNA COMPOSTES DE 02 PETALAS	UNID	6,00	R$ 96,36	R$ 578,16	
12.1.2	74231/001	ILUMINAÇÃO EXTERNA COMPOSTES DE 04 PETALAS	UNID	9,00	R$ 96,36	R$ 867,24	
12.1.3	74236/001	PLANTAÇÃO DE GRAMA BATATAIS	M²	132,10	R$ 11,96	R$ 1.579,92	
12.1.4	73967/002	PLANTIO DE ARVORES	UNID	11,00	R$ 130,40	R$ 1.434,40	
12.1.5	**COMPOSIÇÃO**	PLANTIO DE ARBUSTOS MENORES QUE 1M DE ALTURA	UNID	680,00	R$ 15,00	R$ 10.200,00	
					TOTAL DO ITEM	**R$ 14.659,72**	
13.0		**SERVIÇOS FINAIS**				**R$ 4.132,97**	
13.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	3387,68	R$ 1,22	R$ 4.132,97	
					TOTAL DO ITEM =	**R$ 4.132,97**	
					TOTAL PARCIAL SEM B.D.I =	**R$**	**192.750,00**